

Przedmiar robót

nazwa zadania: Wykonanie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach

Zamawiający: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Adres: Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

Kod CPV 45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

Spis działów: 1 Wykonanie miejsc postojowych

Opracował: mgr inż. Tomasz Wasilewicz

Data: 23.11.2021

Podpis: Tomasz Wasilewicz

I.p.	podstawa	Opis	j.m.	ilość
Dział 1	Wykonanie miejsc postojowych			
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	61.560
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m2	61.560
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm	m2	61.560
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	54.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	54.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	0.948
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	31.600
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej bezfazowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	54.000
9	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3.000
10	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	3.000
11	KSNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą do nawierzchni drogowych - symbole malowane ręcznie - pomalowanie miejsca postojowego na niebiesko oraz pomalowanie symbolu na białą, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem	m2	54.000